


ŘEZ B – B: VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ ŽELEZNIČNÍM PŘEJEZDEM



POZN. č. 1:  
Veškeré ložné spory stávající vozovky budou před položením nové živé vrstvy očištěny a ošetřeny spojovacím prostředkem. Veškeré stýčné spory, které jsou namáhány větším prostředím, budou certifikované zářily tvrdé pružnou zálivkou, ošetřeny živou emulzí a zasypány křemičným pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku stávající a nové vozovky.


POZN. č. 2:  
V případě nevhodného stavu zemin v aktivní zóně pod navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odložena, odložena zemina bude nahrazena vrstvou z kameniva předepsaných vlastností (šetrností 0/63 nebo recyklovaným kamenivem s charakteristikami odpovídajícími min. ŠDaj). Hlbití provést po vrstvách 0,15 m.


Skutečný rozsah přírodních směrů pláně, výběr vhodného materiálu pro nospiry bude možné upřesnit až ve stadiu zemních prací konzultací a geotechnickou kontrolní činností přímo při výstavbě, kdy dojde k plošnému ohrančování budoucí pláně.

Je nutné zajišťit dostatečnou únosnost aktivní zóny komunikace dle platných norem a předpisů.

POZN. č. 3:  
Z technologického hlediska je nutné dodržet 28 denní hlutinu pro vytvrzení (vyzrání) betonové konstrukce, během které nesmí být vystaveno jakémukoli namáhání vzniklému příjezdem vozidel. V opočetm případě se riskuje brzké porušení a zřítia stabilitý konstrukce.

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE	OTISK AUTORA
7.			
6.			
5.			
4.			
3.			
2.			
1.			

 <b>Projektce dopravní Filip s.r.o.</b> Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624 ICO: 28714792, DIČ: CZ28714792	<b>VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V</b> <b>SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK</b>
---	--

Výpracoval: Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesař, Ing. Pavel Soukup		Vedoucí projektu: Ing. Josef Filip, Ph.D.					
Kontroloval: Ing. Josef Filip, Ph.D.							
KÚ:	Křeževs u Prahy (666856)	Kraj:	Středočeský	Datum:	09/2015		
Investor:	Obec Středokluky			Stupeň:	DSP		
Zakázka:	NOVÉ STŘEDOKLUKY CHODNÍK PRO PĚŠÍ - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD			Číslo zakázky:	15-072	Číslo kopie:	
				Počet formátů A4:	3		
				Obsah:	VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ		