




POHLED JIŽNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED VÝCHODNÍ



- A VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ: STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDOU VYBOURÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI, PLASTOVÝMI VÝKLOPNÝMI S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM
DVĚŘNÍ KRÍDLA VYSAŽENA, NAHRAZENA PLASTOVÝMI, HLADKÝMI S KOVÁNÍM KLIKA-KOULE
- B OMÍTKY: STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ OMÍTKY BUDOU OČIŠŤENY, V MÍSTECH POŠKOZENÍ OTLUČENY A DOPLNĚNY NOVÝMI VC OMÍTKAMI. VEŠKERÉ FASÁDNÍ
OMÍTKY BUDOU NAPENETROVÁNY A NATŘENY OKROVOU BARVOU
- K5 STŘECHA: NOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- FALCOVANÝ PLECH S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU (ČERVENÁ)
- PLECH NA CELOU DÉLKU KROVU (OD HŘEBENĚ K OKAPU) V ŠÍŘCE 1,0m
- OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTŮ, HŘEBENŮ A ÚZLABÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ VE STEJNÉ BARVĚ (ČERVENÁ)

- K1-K4 KLEMPŘSKÉ PRVKY: ŽLABY, SVODY - PROVEDENY NOVĚ, MATERIÁL A BAREVĚ PROVEDENÍ SHODNĚ JAKO NA BUDOVĚ MŠ
SYSTÉM LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD BUDE ZACHOVÁN (VÝTOK NA TERÉN, V MÍSTĚ SVODU BUDE POUŽITA VEKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽDICE 600/600mm)
OKENNÍ PARAPETY - PROVEDENY NOVĚ, MATERIÁL A BAREVĚ PROVEDENÍ SHODNĚ JAKO NA BUDOVĚ MŠ

 RYBÁŘ stavební s.r.o. - PROJEKČNÍ ATELIER, STAVBY NA KLÍČ nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz				
Investor : Obec Středokluky Lidická 61 Středokluky		Zodp. projektant : Ing. Jaroslav RYBÁŘ	Projektant : Petra Rylichová dip. tech.	Č. kopie
Místo : Středokluky č.p. 102		Stupeň : DPS		
Akce : ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ STŘEDOKLUKY (STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU) SO2 - ZAHRADA A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU				
Číslo: PR/15/803	Měřítko: 1:50	Datum: listopad 2015	Revize:	Č. výkresu
Výkres : OBJEKT SKLADŮ - POHLEDY				D.1.7